Dodatek nr 1 do SIWZ, zał. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam
W. Bortel

Nazwa: **WYMIANA OKIEN W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM WIW W OPOLU UL. WROCŁAWSKA 170**
- NA PARTERZE OD STRONY PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ
- NA III PIĘTRZE OD STRONY PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ

Grupa Robót wg CPV	- 452
	- 454
Kategoria	- 45261300-7
	- 45262500-6
	- 45421000-4
	- 45421141-4
	- 45442100-8

Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Opolu
Opole ul. Wrocławska 170

Opracował: mgr inż. Jerzy Miller
Opole, ul. Nysy Łużyckiej 13/5
Upr. wykon. Nr 104/67 z dn. 7.12.67r.
Upr. proj. Nr 14/Op/Ts z dn. 26.03.74r.

Data: 20.07.2006r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Roboty budowlane obejmują:

- część I : wymianę okien parteru i drzwi metalowych od strony północnej i zachodniej
- część II: wymianę okien III piętra od strony północnej i południowej

Przewidziano wymianę istniejących okien metalowych na okna PCV z profili pięciokomorowych. Z uwagi na istnienie tylko ościeży górnych i dolnych (okna usytuowane są w szeregu bezpośrednio jedno przy drugim w jednym otworze na całej długości) należy przewidzieć okna z profili wzmocnionych (jak okna na I i II p. oraz okna w WIJHARS). Układ okien jest modularny co 120cm.

Okna na parterze mają wysokość zewn. 180cm, na III piętrze 150cm.

Są to okna jednodzielne, uchylno-rozwierane identyczne jak na I i II piętrze oraz na parterze w WIJHARS.

W zakres wymiany okien wchodzi również wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na nowe parapety PCV i z blachy. Przewidziano także uzupełnienie obróbek blacharskich nadokiennych Parapety i obróbki mają być identyczne jak na I i IIp. i w WIJHARS.

Części ścianek działowych usytuowane tuż przy oknach wykonać z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50mm.

Drzwi zewnętrzne metalowe na parterze od strony północnej i zachodniej wymienić na nowe takie same jak drzwi wejścia głównego i drzwi od strony południowej (z samozamykaczami) z dostosowaniem wymiarów do istniejących otworów.

Uwaga: wymiary pobrać na budowie.

PRZEDMIAR - Wymiana okien parteru i III piętra

Nr poz.	Nr spec tech	KOD CPV	Opis robót	Jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4	5	6
			CZĘŚĆ I - WYMIANA OKIEN PARTERU		
1		452625OO-6	Rozbiórka okien metalowych o pow. do 2m^2 (wymiary zewn. 1,20x1,80 cm) 6 + 14 = 20 szt	szt.	20
2		- „ -	Rozbiórka drzwi metalowych o pow. ponad 2m^2 0,85x2,77 szt. 1, 1,40x2,77 szt. 1, 1,40x2,90 szt. 1, o łącznej powierzchni 10,29m^2	m^2	10,29
3		- „ -	Rozbiórka podokienników wewn. betonowo-drewnianych 1,20x20 = 24,00m	m	24,00
4		- „ -	Rozbiórka podokienników zewn. z blachy 1,20x20 = 24,00m	m	24,00
5		454-21000-4	Osadzenie okien PCV z profili pięciokomorowych wzmocnionych (okna identyczne jak nowe okna w WIJHARS od strony północnej) o pow. do 2m^2 wraz z montażem nowych podokienników wewn. i zewn. oraz listwami uszczelniającymi wewn. i zewn. okna jednodzielne uchylno-rozwierane (wymiary osiowe 1,20x1,80m) 1,072x1,706x20 = 36.58m^2	m^2	36,58
6		45261300-7	Uzupełnienie obróbek blacharskich nadokiennych – pasy o szer. do 25cm 28,00x0,20 = 5,60m^2	m^2	5,60
7		45421000-4	Osadzenie drzwi metalowych zewnętrznych oszklonych (wzór wg drzwi wejścia głównego) - jednoskrzydłowych 0,85x2,77 = 2,35m^2 - dwuskrzydłowych 1,40x2,77 + 1,40x2,90 = 7,94m^2 Razem 10,29m^2	m^2	10.29
8		45421141-4	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wypełnione wełną mineralną o grub. 50mm z pokryciem obustronnym 0,30x1,90x2 = 1,14m^2	m^2	1,14
9		- „ -	Okładziny z suchych tynków na rusztach metalowych nadproży i boków ścian przy oknach i drzwiach 0,40x25,0 + 0,40x1,90x2 + 0,30x1,90x7 + 0,30x2,77 = 16,34m^2	m^2	16,34
10		45442100-8	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną suchych tynków z jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem (1,14x2 + 16,34)x1,2 + 0,40x(2,77x2 + 1,5x2 + 2,9x2) = 28,08m^2	m^2	28,08

1	2	3	4	5	6
			CZĘŚĆ II – WYMIANA OKIEN III PIĘTRA		
1		45262500-6	Rozbiórka okien metalowych o pow. do 2m^2 (wymiary zewn.120x150cm) 50 szt.	szt.	50
2		- „ -	Rozbiórka podokienników wewn. betonowo-drewnianych 30,00x2 - 1,20x4 = 55,20m	m	55,20
3		- „ -	Rozbiórka podokienników zewn. z blachy 30,00x2 = 60,00m^2	m	60,00
4		45421000-4	Osadzenie okien PCV z profili pięciokomorowych wzmocnionych (okna identyczne jak na I i II piętrze) o pow. do 2m^2 wraz z montażem nowych podokienników wewn. i zewn. oraz listwami uszczelniającymi wewn. i zewn. – okna jednodzielne uchylno-rozwierane (wymiary osiowe 1,20x1,50 m) 1,072x1,416x50 = 75,90m^2	m^2	75,90
5		45261300-7	Uzupełnienie obróbek blacharskich nadokiennych – pasy o szer. do 25cm 30,00x2x0,20 = 12,00m^2	m^2	12,00
6		45421141-4	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wypełnione wełną mineralną o grub. 50mm z pokryciem obustronnym 0,22x1,60x13 + 0,22x1,22x2 = 5,11m^2	m^2	5,11
7		- „ -	Okładziny z suchych tynków na rusztach metalowych nadproży i ościeży bocznych 0,30x30,00x2 + 0,22x1,60x4 = 19,41m^2	m^2	19,41
8		45442100-8	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną suchych tynków z jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem (5,11x2 + 19,41)x1,2 = 35,56m^2	m^2	35,56

Sporządził

mgr inż. Jerzy Miller
Opole, ul. Nysy Łużyckiej 13/5
Upr. wykon. Nr 104/67 z dn. 7.12.67r.
Upr. proj. Nr 14/Op/Ts z dn. 26.03.74r.